

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di impermeabilizzazione copertura Padiglione Piera Cutino Edificio "F" e Terrazzo calpestabile Hospice posto al piano Sesto Edificio "A" del P.O. V. Cervello nonchè Lavori di manutenzione della Copertura a falde dell'U.O. di Pneumologia I sita nell'Edificio "B"

COMMITTENTE:

Data, 02/07/2014

IL TECNICO
arch. G. Arnetta

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 05.07 | Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura euro (quarantacinque/10) | al m² | 45,10 |
| Nr. 2 05.12.02 | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellazione nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici euro (undici/70) | al m² | 11,70 |
| Nr. 3 21.01.06 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto euro (dieci/60) | al m² | 10,60 |
| Nr. 4 21.01.09 | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: - per ogni m² e per ogni cm di spessore euro (uno/74) | | 1,74 |
| Nr. 5 21.01.21 | Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego. euro (quattordici/90) | al m² | 14,90 |
| Nr. 6 21.01.22 | Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (cinque/86) | al m² | 5,86 |
| Nr. 7 21.01.24 | Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. euro (quattro/01) | al m | 4,01 |
| Nr. 8 21.01.26 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo euro (ventiquattro/70) | al m³ | 24,70 |
| Nr. 9 21.05.14 | Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m² di superficie effettiva. euro (ventidue/50) | al m² | 22,50 |
| Nr. 10 21.05.17 | Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri per dare l'opera completa. - per ogni m² di copertura misurata in proiezione orizzontale euro (tredici/30) | m2 | 13,30 |
| Nr. 11 21.05.19 | Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.- Per ogni m² di superficie effettiva. euro (diciassette/10) | al m² | 17,10 |
| Nr. 12 21.05.20.04 | Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo Marsigliese, doppia romana euro (venti/70) | al m² | 20,70 |
| Nr. 13 23.01.01.01 | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio euro (sette/11) | al m² | 7,11 |
| Nr. 14 23.01.01.03 | Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base euro (tre/25) | al m² | 3,25 |
| Nr. 15 23.01.01.10 | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori euro (quattordici/90) | al m³ | 14,90 |
| Nr. 16 23.01.01.11 | Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | euro (undici/10) | cad. | 11,10 |
| Nr. 17 23.01.04.01 | Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 12,00. euro (centoquarantasei/40) | cad. | 149,40 |
| Nr. 18 23.01.04.02 | Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m) euro (settantadue/70) | cad. | 72,70 |
| Nr. 19 23.01.04.04. 03 | Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 30 m euro (duecentotredici/60) | cad. | 213,60 |
| Nr. 20 23.01.04.11 | Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre trefoli Ø 12 mm - Estremità impalmate - Lunghezza 2 m. euro (diciannove/50) | cad. | 19,50 |
| Nr. 21 AP 12 | Fornitura e collocazione di ondulina sottotegola composta da Lastre lamellari muntistrato bitumate a tre punti sottovuoto per la posa di tegole marsigliesi. le lastre hanno dimensioni 2,0x0,8m, spessore 2 mm circa, passo d'onda 190x37 mm, n. onde 9 + 4 parti piane, peso medio 2,62 Kg/mq, superficie lorda 1,6 mq, superficie netta 1,37 mq, Classe di resistenza al fuoco B2, poste in opera tramite chiodatura con circa 15 chiodi. Due file di chiodi vengono infissi parallelamente al senso della sovrapposizione trasversale, in testa ad ognuno dei lati delle lastre inserendo il chiodo sempre alla sommità di ogni onda. La terza fila viene messa al centro di ogni lastra. euro (ventidue/35) | al m ² | 22,35 |
| Nr. 22 AP.01 | Sigillante poliuretano monocomponente, privo di solvente e p.v.c. a basso modulo, resistente e molto elastico adatto a giunti sia verticali che orizzontali. Il prodotto è conforme alle I.S.O-11600, Tipo F, classe 25LM, DIN 18540-F, ASTM C9209 Tipo II classe A, avente ottima resistenza all'invecchiamento e rimanere elastico anche a -40°C ed ogni altro onere e magistero per dare i giunti in sito a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/49) | m | 23,49 |
| Nr. 23 AP.02 | Rimozione di planciole ad imbuto per pluviali di scarico acque bianche e ricollocamento di nuovo. Rimozione di planciole ad imbuto per pluviali scarico acque bianche di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto, compreso altresì la collocazione di nuovo in PVC colore nero ed ogni altro onere e magistero per assicurare il reflu dell'acqua piovana senza infiltrazioni nel solaio sottostante. euro (cinquanta/00) | a corpo | 50,00 |
| Nr. 24 AP.03 | Rimozione di planciole ad imbuto per pluviali scarico acque bianche di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto, compreso altresì la collocazione di nuovo in PVC colore nero ed ogni altro onere e magistero per assicurare il reflu dell'acqua piovana senza infiltrazioni nel solaio sottostante euro (cinquanta/00) | a corpo | 50,00 |
| Nr. 25 AP.04 | Oneri per smontaggio e rimontaggio di unità esterna condizionatori (Chiller ed UTA) esistenti sulla copertura nel tratto centrale compresa chiusura dei gas, distacco delle linee frigorifere ed elettriche sollevamento delle macchine per tutta la durata della impermeabilizzazione esuccessiva riinstallazione ed allacciamenti nei siti di provenienza a perfetta regola d'arte per ridare le apparecchiature allacciate e funzionanti. euro (settecento/00) | a corpo | 700,00 |
| Nr. 26 AP.05 | Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione calpestabile per tetti, terrazze e Istrici solari esistenti trafficati da pedoni del tipo simile a ALCHIMICA o simile di primaria altra ditta fornitrice, avente spessore finito di circa mm 3,0 di colore a scelta della D.L. o trasparente non ingiallente elastico , ottenuti mediante applicazione con rullo, spatola o a spruzzo. Composto da elastomero di poliuretano monocomponente 100% traspirante (da certificare), costituito da un primo strato di primer a base poliuretano monocomponente a bassa viscosità senza solvente per una adesione universale in condizioni sia umide che asciutte steso a rullo sulla copertura esistente previa pulizia della stessa da muschi, licheni e varie, da un secondo strato impermeabilizzante con membrana poliuretano liquida di elevata elasticità resistente all'esterno, all'abrasione e permeabile al vapore acqueo applicabile con due mani a rullo o a spruzzo e da un ultimo strato di finitura mediante rivestimento poliuretano monocomponente trasparente e non ingiallente ed elastico, opaco che abbia caratteristica W3 che implica nell'uso a vista garanzia almeno ventennale all'esposizione dei raggi UV e che sia antiusura antipolvere, antiscivolo, a base di resine poliuretano e isocianati alifatici che la rendono opaca e anti-sdruciole, compresi risvolti alle pareti per 10 cm . Il tutto dovrà essere corredato da certificazioni (EOTA, DIBT, MPA, IBMB e CE) che l'impermeabilizzazione così ottenuta abbia eccellente resistenza al supporto, eccellente resistenza all'acqua ed agli agenti chimici, ignifugo, stabile ai raggi UV ed alla pioggia acida, nonché resistenza alla trazione di almeno 2,2 N/mm ² e aderenza al supporto di 25 Kg/cm ² euro (quarantacinque/08) | m ² | 45,08 |
| Nr. 27 AP.07 | Fornitura e collocazione di cancelletto in ferro preverniciato avente altezza non inferiore a ml 1,90 realizzato con profilati scatolari e pieni di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completo di ogni accessori, serratura di chiusura a chiave, cerniere, ecc, comprese le saldature e relative molature, tagli e sfidi ed ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquecento/00) | a corpo | 500,00 |
| Nr. 28 AP.08 | Dismissione di canale di gronda in lamiera zincata con tutte le cautele compreso eventuale rimozione di maioliche, e quant'altro osta la rimozione, compreso altresì ogni altro onere e magistero per rendere possibile la ricollocazione della nuova gronda euro (mille/00) | a corpo | 1'000,00 |
| Nr. 29 AP.09 | Fornitura e posa in opera di canali in rame, sagomati e lavorati per grondaie con sezione sviluppo 400 mm spessore 8/10, giunti, boccoli di collegamento ai pluviali, etc, dal collocare al posto di quella dismessa, compreso la sagomatura, la saldature, le opere murarie e quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (trentasei/00) | m | 36,00 |
| Nr. 30 | Rimozione di canaline, staffe in ferro, mensole, etc. lungo l'area di intervento | | |

