



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di rifacimento colonne montanti acqua sanitaria e ricircolo del Padiglione Geriatrico del P.O: Villa Sofia

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

Palermo, 30/04/2014

IL TECNICO
(Geom. Giuseppe Monteleone)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	tubi di adduzione (Cat 1)								
1 AP.00.10502 0A	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:tubazioni di impianto idrico Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 1 - tubi di adduzione			400,00			400,00		
	SOMMANO...	m					400,00	3,20	1'280,00
2 AP.01.01500 1C	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... ria: Ø convenzionale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,62 kg/m Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 1 - tubi di adduzione		4,00	24,00		1,620	155,52		
	SOMMANO...	kg					155,52	8,76	1'362,36
3 AP.02.01500 1D	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... deria: Ø convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 1 - tubi di adduzione		1,00	60,00		2,490	149,40		
	SOMMANO...	kg					149,40	8,52	1'272,89
4 AP.03.01500 1E	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... ia: Ø convenzionale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,20 kg/m Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 1 - tubi di adduzione		8,00	24,00		3,200	614,40		
	SOMMANO...	kg					614,40	8,39	5'154,82
5 AP.04.01500 1G	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... deria: Ø convenzionale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,17 kg/m Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 1 - tubi di adduzione		2,00	60,00		5,170	620,40		
	SOMMANO...	kg					620,40	8,35	5'180,34
	Parziale tubi di adduzione (Cat 1) euro								14'250,41
	tubi per ricircolo (Cat 2)								
6 AP.05.01503 6C	Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfall ... e lavorazione, nonché ogni altro onere								
	A R I P O R T A R E								14'250,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								14'250,41
	<i>e magistero: Ø 3/4"</i> Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 2 - tubi per ricircolo								
	SOMMANO...	cadauno	2,00	32,00			64,00		
	Parziale tubi per ricircolo (Cat 2) euro						64,00	30,40	1'945,60
	tubi di adduzione (Cat 1)								1'945,60
7 AP.06.01503 6D	<i>Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfall ... i e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: Ø 1"</i> Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 1 - tubi di adduzione								
	SOMMANO...	cadauno					2,00		
	Parziale tubi di adduzione (Cat 1) euro						2,00	37,99	75,98
	tubi per ricircolo (Cat 2)								75,98
8 AP.07.01503 6F	<i>Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfall ... lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: Ø 1"1/4</i> Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 2 - tubi per ricircolo								
	SOMMANO...	cadauno					8,00		
	Parziale tubi per ricircolo (Cat 2) euro						8,00	52,03	416,24
	tubi di adduzione (Cat 1)								416,24
9 AP.08.01503 7G	<i>Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in ... le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero: Ø 2"</i> Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 1 - tubi di adduzione								
	SOMMANO...	cadauno					2,00		
	Parziale tubi di adduzione (Cat 1) euro						2,00	73,92	147,84
	tubi per ricircolo (Cat 2)								147,84
10 AP.09.03510 5A	<i>Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refriger ... strate: spessore 19 mm: per tubazioni Ø esterno 22 ÷ 28 mm</i> Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 2 - tubi per ricircolo								
				100,00			100,00		
	A R I P O R T A R E						100,00		16'836,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						100,00		16'836,07
	SOMMANO...	m					100,00	16,21	1'621,00
	Parziale tubi per ricircolo (Cat 2) euro								1'621,00
	tubi di adduzione (Cat 1)								
11 AP.10.03510 5B	<i>Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refriger ... strate: spessore 19 mm: per tubazioni Ø esterno 35 ÷ 48 mm</i> Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 1 - tubi di adduzione			260,00			260,00		
	SOMMANO...	m					260,00	25,02	6'505,20
	Parziale tubi di adduzione (Cat 1) euro								6'505,20
	tubi per ricircolo (Cat 2)								
12 AP.11.03510 5C	<i>Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refriger ... trate: spessore 19 mm: per tubazioni Ø esterno 60 ÷ 114 mm</i> Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 2 - tubi per ricircolo			120,00			120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	47,48	5'697,60
	Parziale tubi per ricircolo (Cat 2) euro								5'697,60
	tubi di adduzione (Cat 1)								
13 AP.12.02348 5D	<i>Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia ... d'arte e certificato a norme CEI l'impianto di ricircolo.</i> Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 1 - tubi di adduzione						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'050,00	1'050,00
14 AP.13.ALLA C.COLONN E	<i>Lavori in economia per allaccio colonne principali ai col ... altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte.</i> Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Cat 1 - tubi di adduzione ALLACCIO COLONNE PRINCIPALI AI COLLETTORI DEI PIANI						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'700,00	1'700,00
15 AP.14.N0414 4A	<i>Nolo di piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 28 m: a caldo</i> Categoria di Opera OS3 - Impianti								
	A R I P O R T A R E								33'409,87

