

## CSA CAMERA REFRIGERATA

### 1. CELLA FRIGORIFERA

- Fornitura e posa in opera di mobile cella in pannelli componibili con isolamento in poliuretano espanso iniettato in assenza di aria (vuoto).
- Rivestimento interno ed esterno pannelli in lamiera plastificata.
- Angoli cella arrotondati esternamente e internamente.
- Dimensioni esterne mm 2150x2550xH2550.
- Dimensioni interne mm 2030x2430xH2430.
- Pavimento carrellabile (carico dinamico max 350 Kg) in pannelli prefabbricati rivestito con materiale antisdrucchiolo;
- Porta a battente con luce netta da mm 950xH1900, con oblò con vetro atermico dimensioni mm 300xH450. Spessore pannelli mm 60.

### 2. IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE

- Impianto frigorifero per cella conservazione reagenti chimici, temperatura esercizio 0°C/+4°C.
- N°1 aeroevaporatore ventilato LU-VE a soffitto, conn° 2 ventole ad alimentazione monofase.
- Dimensioni mm 910x535xH260
- N°1 Valvola termostatica completa di orificio;
- N°1 Unità moto condensante carenata e silenziosa RI VACOLD con carenatura autoportante in lamiera zincata e verniciata;
- Insonorizzazione del vano compressore;
- Compressore ermetico da 1 HP ad alimentazione monofase (230/1/50);
- Motoventilatore a 6P;
- Regolatore pressostatico velocità ventola.
- Ricevitore di liquido;
- Filtro deidratatore, indicatore di liquido;
- Quadro elettrico a bordo;
- N°1 Valvola solenoide completa di bobina e connettore;
- N°1 Quadro elettrico fronte cella completo di sonda .
- N°1 Coppia di staffe per l'unità.

### 3. TERMO REGISTRATORE ELETTRONICO

- Registratore completo di sonde;
- Software gestione dati;

La fornitura deve prevedere:

- Smontaggio e smaltimento cella esistente;
- Montaggio cella frigorifera ed impianto di refrigerazione;
- Collaudo;
- 2 anni di garanzia full- risk.