

COMPUTO METRICO

OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria presso vari presidi dell'Azienda Ospedaliera

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Palermo

Data, 02/12/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Stanza Dott.ssa Enia bagno		4,60 2,20	4,660 2,000		21,44 4,40		
	SOMMANO al m ²					25,84	10,60	273,90
2 AP .01	Fornitura e collocazione di pavimento in PVC antiscivolo dello spessore di 2 mm. a quadrette cm. 60 x 60 del tipo colorato di dimensioni cm. 25 x 25 o 30 x 30 posto in opera con ... calo dei materiali la pulizia finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Stanza Dott.ssa Enia Bagno Bagno assistito SPDC Villa Sofia Docce SPDC Villa Sofia		4,60 2,20	4,650 2,000		21,39 4,40 8,20 12,37		
	SOMMANO					46,36	35,49	1'645,32
3 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m ³ di materiale trasportato misurato sul mezzo					5,00		
	SOMMANO al m ³					5,00	24,70	123,50
4 AP .02	Fornitura e collocazione di strato autolivellante di spessore non inferiore ad 1,5 cm. per la posa di pavimenti sottili come PVC gomma etc perfettamente lavorato fino alla perfetta complanarità il tutto in opera compreso ogni altro onere e magistero pronto per la posa del PVC Bagno assistito SPDC Villa Sofia Docce SPDC Villa Sofia Stanza Dott.ssa Enia Bagno Dott.ssa Enia		4,60 2,00	4,650 2,200		8,20 12,37 21,39 4,40		
	SOMMANO					46,36	14,52	673,15
5 AP .03	Fornitura e collocazione di pannelli in lamiera striata da 3 mm. in acciaio zincato da posare su struttura in travi doppio t e pannelli in orsofil per passaggio carrelli il tutto ... e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte presso la passerella che va in farmacia P.O. Cervello		6,50 6,50	1,500 1,500		9,75 9,75		
	SOMMANO mq.					19,50	63,18	1'232,01
6 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... in funzione dei luoghi da tinteggiare e misurati dopo l'esecuzione sulla scorta delle planimetrie ciò di volta in volta. Piano 4° chirurgia toracica Piano 4° Ostetricia e Ginecologia Scale di pertinenza e spazi comuni stanze risorse umane					2'000,00 2'000,00 1'200,00 500,00		
	A RIPORTARE					5'700,00		3'947,88

ELENCO PREZZI

OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria presso vari presidi dell'Azienda Ospedaliera

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Palermo

Data, 02/12/2015

IL TECNICO

