

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
 SERVIZIO TECNICO


PROGETTO : lavori di sistemazione e adattamento dell'ex
 casa custode del presidio amministrativo di
 Viale Strasburgo, 233

ELABORATO

COMPUTO METRICO

- RELAZIONE TECNICA
- ELABORATI GRAFICI
- COMPUTO METRICO
- ELENCO PREZZI
- ANALISI PREZZI
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IL PROGETTISTA
 (geom. Giuseppe Monteleone)



IL DIRETTORE
 DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
 (ing. Vincenzo Spera)




COLLABORATORI ED OPERATORI CAD

coad.re amm.vo geom. Stefano Mollica

coad.re amm.vo geom. Antonino Altavilla

IL R.U.P.
 (geom. Giuseppe Monteleone)



Revisione:

DISEGNO SCALA:

TITOLO

N° TAVOLA

IL DIRETTORE GENERALE
 (Ing. Gervasio Venuti)

Azienda Ospedaliera
"Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello"

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Lavori di manutenzione da eseguire nell'immobile ex portiere del presidio amministrativo di Viale Strasburgo Ex ISMIG

COMMITTENTE:

Data, 08/03/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 21.01.25 15/11/2013	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	20,50	143,50
2 21.01.04 06/10/2015	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore tramezzi servizio igienico-cucina *(lung.=2,20+1,56+1,04)	11,00	4,80		3,500	184,80		
	SOMMANO					184,80	0,97	179,26
3 21.01.06 15/11/2013	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. cucina pavimento piastrelle pareti *(lung.=2,71+3,20+1,04+0,36+1,67+2,84) servizio igienico pavimento piastrelle pareti *(lung.=1,56+1,56+2,51+2,51) Zocchetto in marmo stanza *(lung.=4,28+4,28+3,52+3,52) stanza *(lung.=3,67+3,67+3,53+3,53) stanza *(lung.=4,30+4,30+3,53+3,53) corridoio *(lung.=1,06+1,04+2,16+11,86+1,10+3,63+0,62+3,53+0,62+3,66)		2,71 11,82 1,56 8,14 15,60 14,40 15,66 29,28	2,840 2,510	1,400 0,100 0,100 0,100 0,100	7,70 16,55 3,92 11,40 1,56 1,44 1,57 2,93		
	SOMMANO al m ²					47,07	10,60	498,94
4 21.01.09 15/11/2013	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore cucina pavimento servizio igienico pavimento	7,00 7,00	2,71 1,56	2,840 2,510		53,87 27,41		
	SOMMANO					81,28	1,74	141,43
5 21.01.17 15/11/2013	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	4,00	0,80 0,70		2,100 2,100	6,72 1,47		
	SOMMANO al m ²					8,19	14,20	116,30
6	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si							
	A R I P O R T A R E							1'079,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'079,43
21.01.26 15/11/2013	eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo apparecchio igienico sanitari pavimenti e piastrelle e malta massetti intonaco infissi tramezzi	7,00 47,07 11,62 53,27 8,19			0,150 0,040 0,080 0,020 0,050	1,05 1,88 0,93 1,07 0,41 1,79		
	SOMMANO al m³					7,13	24,70	176,11
7 AP.04 15/11/2013	Risanamento di intradosso di solaio orizzontale o inclinato, in struttura mista in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, con la ricostituzione del ... intonaco compreso quello di finitura con relativa applicazione della rete porta intonaco. per per ogni m² d'intervento stanza stanza stanza corridoio		3,52 3,67 3,53 3,63 3,53	4,280 3,530 4,300 1,100 1,720		15,07 12,96 15,18 3,99 6,07		
	SOMMANO mq					53,27	98,21	5'231,65
8 09.01.01 15/11/2013	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta basta ... ompreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ex cucina *(lung.=2,71+2,19+2,19) servizi igienici *(lung.=1,52+1,52+1,56+1,56+1,56) (lung.=1,52+1,52+1,56) corridoio *(lung.=3,17+1,04+1,00)		7,09 2,71 7,72 4,60 5,21		1,400 3,500 3,500 1,400 3,500	9,93 9,49 27,02 6,44 18,24		
	SOMMANO al m²					71,12	20,10	1'429,51
9 09.01.04 15/11/2013	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm) , dato su pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ex cucina *(lung.=2,71+2,19+2,19) servizi igienici *(lung.=1,52+1,52+1,56+1,56+1,56) corridoio *(lung.=3,17+1,04+1,00)		7,09 2,71 7,72 5,21		1,400 3,500 1,300 3,500	9,93 9,49 10,04 18,24		
	SOMMANO al m²					47,70	12,60	601,02
10 11.01.01 16/11/2015	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura) , con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte archivio *(lung.=2,71+2,71+2,19+2,19)		9,80		3,500	34,30		
	A R I P O R T A R E					34,30		8'517,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,30		8'517,72
	stanza *(lung.=4,28+4,28+3,52+3,52)		2,19 15,60	2,710	3,500	5,93 54,60		15,06
	stanza *(lung.=3,67+3,67+3,53+3,53)		14,40		3,500	50,40		12,95
	stanza *(lung.=4,30+4,30+3,53+3,53)		15,66		3,500	54,81		15,18
	corridoio *(lung.=2,07+1,04+3,17+11,86+1,10+3,63+0,62+3,53+0,62+3,66)		31,30		3,500	109,55		16,33
	servizi igienici *(lung.=1,56+1,56+1,56+1,56+1,52+1,52+1,52+1,52)	2,00	12,32 1,52	1,560	1,200	14,78 4,74		
	SOMMANO al m²					388,63	5,48	2'129,69
11 21.08.02 15/11/2013	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	2,00	1,09		2,400	5,23		
	SOMMANO al m²					5,23	37,50	196,13
12 05.12.01 15/11/2013	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104) , in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici cucina pavimento servizi igienici pavimento	2,00	2,71 1,56	2,190 1,520		5,93 4,74		
	SOMMANO al m²					10,67	17,80	189,93
13 05.06 15/11/2013	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di ... tura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. servizio igienici	2,00	1,52	1,560		4,74		
	SOMMANO al m²					4,74	46,80	221,83
14 05.09 15/11/2013	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. servizi igienici *(lung.=1,52+1,52+1,56+1,56)	2,00	6,16		2,200	27,10		
	SOMMANO al m²					27,10	50,70	1'373,97
15 AP.01 15/11/2013	Fornitura e collocazione di pavimento flottante tipo PARQCOLOR® VINTAGE COLLETTION in listoni delle dimensioni di cm 19x120 circa dotate di un doppio incastro del tipo "maschio e fe ... in sito a perfetta regola d'arte, esclusa l'applicazione di autolivellante su massetto esistente da computarsi a parte.							
	A R I P O R T A R E							12'629,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'629,27
	ex cucina		2,71	2,840		7,70		
			1,04	0,360		0,37		
	stanza		4,28	3,520		15,07		
	stanza		3,67	3,530		12,96		
	stanza		4,30	3,530		15,18		
	corridoio		11,86	1,100		13,05		
			3,53	0,620		2,19		
			2,07	1,040		2,15		
	SOMMANO mq					68,67	69,25	4'755,40
16 12.04.004 AP.02 15/11/2013	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa in MDF rivestito in folden in fogli spess. 0,25mm., H=70 ÷ 100 mm e di spessore totale almeno mm. 10, compreso il fissaggio a pa ... preso tagli anche a 45°, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare il battiscopa in sito a perfetta regola d'arte. archivio *(lung.=2,71+2,19+2,71+2,19) stanza *(lung.=4,28+4,28+3,52+3,52) stanza *(lung.=3,67+3,67+3,53+3,53) stanza *(lung.=4,30+4,30+3,53+3,53) corridoio *(lung.=2,07+1,04+3,17+11,86+1,10+3,63+0,62+3,53+0,62+3,66)		9,80 15,60 14,40 15,66			9,80 15,60 14,40 15,66		
	SOMMANO ml					86,76	12,45	1'080,16
17 08.03.09 15/11/2013	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	4,00 2,00	0,80 0,70		2,100 2,100	6,72 2,94		
	SOMMANO al m²					9,66	264,10	2'551,21
18 21.08.01 15/11/2013	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o se ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso		1,09		2,400	2,62		
	SOMMANO al m²					2,62	124,80	326,98
19 15.01.05 15/11/2013	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	314,50	629,00
20 15.01.08 15/11/2013	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	243,30	486,60
	A R I P O R T A R E							22'458,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'458,62
21 AP.03 15/11/2013	Fornitura e collocazione accessori bagno consistenti in : specchio, porta sapone, porta carta igienica, porta rotolo asciugamani, porta scopino, compresa l'eventuale dismissione d ... sistemi, le opere murarie e quanto altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	122,01	244,02
22 15.04.01.01 15/11/2013	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... inetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	72,20	433,20
23 15.04.02 15/11/2013	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	83,40	333,60
24 14.01.01.01 15/11/2013	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del lo ... i indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²					13,00		
	SOMMANO cad.					13,00	23,80	309,40
25 14.01.03.01 15/11/2013	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	33,50	268,00
26 14.01.11.01 15/11/2013	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	40,10	401,00
27 14.01.14 06/10/2015	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	3,45	34,50
	A R I P O R T A R E							24'482,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'482,34
28 14.01.09.02 06/10/2015	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettieria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	33,90	169,50
29 AP.07 06/10/2015	Fornitura e collocazione di quadretto prese per collegamento apparecchi postazione lavoro ufficio, costituito da n. 5 prese UNEL, 16A + T, con interruttore magnetotermico differenzi ... arrivo computata a parte, tasselli, viti e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	195,57	977,85
30 14.01.19 15/11/2013	Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e canalizzazione sotto tr ... e ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					9,00		
	SOMMANO cad.					9,00	62,40	561,60
31 14.02.02.01 15/11/2013	Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/ve ... Ita cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	13,50	108,00
32 14.06.01 15/11/2013	Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo m ... cendio di sezione 1,5 mm², comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro onere.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	122,70	122,70
33 14.04.01.03 15/11/2013	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... lle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 12 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	49,20	49,20
34 14.04.04.02 15/11/2013	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		26'471,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		26'471,19
	SOMMANO cad.					1,00	78,00	78,00
35 14.04.09.02 15/11/2013	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, cono ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	146,80	587,20
36 14.04.13.01 15/11/2013	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti monofase					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	41,10	41,10
37 14.05.02.05 11/12/2013	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzati ai raggi ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	78,30	156,60
38 14.05.04.04 11/12/2013	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W					11,00		
	SOMMANO cad.					11,00	139,30	1'532,30
39 AP.06 06/10/2015	Fornitura trasporto e posa in opera di estrattore per WC o similari, comprendente quotaparte di scatola di derivazione ad incasso rettangolare tubazione sottotraccia in materiale t ... la linea di terra, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa funzionante ed a perfetta regola dell'arte. wc					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	158,53	158,53
40 21.01.17 22/11/2013	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. infissi esterni	7,00 2,00	1,07 0,58		1,450 1,450	10,86 1,68		
	SOMMANO al m²					12,54	14,20	178,07
41 21.01.11 22/11/2013	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. parti di intonaco esterno ammalorate					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		29'202,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		29'202,99
	SOMMANO al m ²					4,00	10,50	42,00
42 21.01.26 17/11/2015	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m ³ di materiale trasportato misurato sul mezzo infissi	12,54			0,070	0,88		
	SOMMANO al m ³					0,88	24,70	21,74
43 AP.05 28/11/2013	Risanamento di intradosso di pensilina aggettante orizzontale in cemento armato, con la ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria delle par ... zzi idonei, la stuccatura e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro. per per ogni m ² d'intervento pensilina esterna *(lung.=6,83+14,17+4,07+1,13+2,26)		28,46	0,700		19,92		
	SOMMANO mq					19,92	75,64	1'506,75
44 09.01.07 22/11/2013	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. intonaco ammalorato pensilina esterna *(lung.=6,83+14,17+4,07+1,13+2,26) *(lung.=6,83+14,17+4,07+1,13+2,26)		28,46	0,700		4,00		
			28,46	0,100		19,92		
						2,85		
	SOMMANO al m ²					26,77	24,90	666,57
45 09.01.09.01 22/11/2013	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; pensilina esterna *(lung.=6,83+14,17+4,07+1,13+2,26) prospetto *(lung.=6,83+14,17+4,07+1,13+2,26)		28,46	0,700		19,92		
			28,46	0,100		2,85		
						5,00		
	SOMMANO al m ²					27,77	19,00	527,63
46 08.01.01.01 11/12/2013	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3) , non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² /K) infissi esterni	7,00	1,07		1,450	10,86		
		2,00	0,58		1,450	1,68		
	SOMMANO al m ²					12,54	332,80	4'173,31
	Parziale LAVORI A MISURA euro							36'140,99
	T O T A L E euro							36'140,99
	A R I P O R T A R E							36'140,99

COMMITTENTE:

Azienda Ospedaliera
"Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello"

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile ex portiere
del presidio amministrativo di Viale Strasburgo Ex ISMIG

COMMITTENTE:

Data, 08/03/2016

IL TECNICO

