

Fornitura e collocazione di dispositivo di alimentazione medica (trave testaleto) per un posto letto delle dimensioni di mm 1300L x 150P x300H circa, a due canali, realizzata in estruso di alluminio con bordi arrotondati, completa di testate di chiusura e PANNELLO frontale DECORATIVO in nobilitato bilaminato flam retard CE spessore 19MM. Gruppo ottico costituito da diffusore inferiore in metacrilato opale e diffusore superiore in policarbonato, fissato a scatto senza ausilio di utensili. completo di accessori e staffe di fissaggio alla parete.

Verniciatura con polveri poliestere di colore a scelta della D.L.

N°12 lampada T16 da 54W (attacco G5) cablaggio di tipo elettronico CEL (EEI=A2), accensione a caldo della lampada, fattore di potenza 0,98; Accensione tramite comando esterno Lampade incluse.

N° 2 lampada T16 da 24W (attacco G5) cablaggio di tipo elettronico CEL (EEI=A2), accensione a caldo della lampada, fattore di potenza 0,98; Accensione tramite interruttore a tirante posto su trave testaleto. Lampade incluse.

1 Presa di corrente UNEL 2P+T 10/16 A, universale di colore bianco, completa di cablaggio e derivazione alla morsettiera generale;

1 Presa di corrente bipasso 2P+T 10/16 A, di colore bianco, completa di cablaggio e derivazione alla morsettiera generale

1 Forometria per sistema di chiamata (v.layout – forometria da definire in caso di eventuale ordine – sistema di chiamata non fornito)

1 Presa dati RJ45, cat.6, di colore bianco 1 Copriforo, di colore bianco 1 Interruttore a tirante per accensione luce notturna 2 Supporto a 3 moduli. 2 Placca decorativa a 3 moduli in tecnopolimero di colore a scelta della D.L..

1 Morsettiera generale per l'allacciamento elettrico 1 Morsettiera generale per connessione equipotenziale di terra

2 Predisposizione (forometria) per innesto delle unità terminali per il passaggio dei gas medicali tipo AFNOR comprese bocchette di erogazione per O<sub>2</sub> e V.

1 Staffa di fissaggio in acciaio zincato per il collegamento delle unità terminali

L'installazione comprende anche l'allacciamento dei gas medicali ai tubi già predisposti in cantiere e l'allacciamento elettrico alle predisposizioni dei punti presenti nelle sale di degenza

N. 17 travi testaleto ad 1 posto prezzo Cad. 1500,00 + IVA