

Ditta: _____
Prev. N. _____ del _____

Committente: A.O.R.PA - P.O.-Villa Sofia - P.O.-V.Cervello - C.T.O.

Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo

SETTORE TECNICO

Oggetto: P.O. -CTO -Fornitura in opera di n.1 Gruppo Frigo – Chiller – UTA, della potenzialità di circa, 48 KW, e opere accessorie e adeguamento (in sostituzione di analoga apparecchiatura esistente risultante inefficiente ed obsoleta: Marca: ELECTRA, Potenza di Targa: 48 KW), da installarsi presso il locale Terrazza / Copertura del Padiglione CTO, a servizio del Reparto Sanitario di Medicina Riabilitativa Fisioterapia. Nel prezzo complessivo dell'intervento deve comprendersi anche l'onere per lo smaltimento della esistente apparecchiatura e quant'altro necessario per dare perfettamente funzionante il nuovo G.F.-Chiller-UTA (collegamenti elettrici, adeguamenti termo-idraulici alle tubazioni esistenti, il collaudo funzionale e la prima accensione, e tutte le operazioni necessarie per dare l'impianto funzionante ed installato a perfetta regola d'arte).

	u.m.	Qu.	Prezzo	Sconto	Importo
A) Fornitura in opera di n.1 Gruppo Frigo - Chiller - UTA, della Potenzialità di almeno 48 KW completo di Modulo Idronico ad alto rendimento (in sostituzione dell'esistente G.F.-Chiller)	n.	1	€ 40.000,00		€ 40.000,00
B) Fornitura in opera di nuova Unità Trattamento Aria (aventi caratteristiche tecniche corrispondenti all'esistente gruppo-UTA)	n.	1	€ 9.000,00		€ 9.000,00
C) Fornitura in opera di Sistema di Regolazione automatica con nuove Valvole e Sonde e Regolatori di flusso termo-idraulico	n.	1	€ 5.600,00		€ 5.600,00
D) Posa in opera di Gruppo Ventilconvettore Verticale a pavimento - dotato di Filtro aria e depuratori plasmaccluster adatti per ambiente ospedaliero, in sostituzione degli esistenti non più funzionanti. (si considera la sostituzione di un numero di elementi pari al 30% degli esistenti).	n.	8	€ 1.000,00		€ 8.000,00
E) Lavaggio chimico delle tubazioni esistenti con appositi prodotti, sostituzione delle pompe di spillamento circuito fancoils e Circuito Batteria UTA	n.	1	€ 4.500,00		€ 4.500,00
F) Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico periferico da posizionare in copertura a servizio del nuovo G.F.-Chiller - UTA, con inserimento di appositi interruttori magnetotermici per zona Pompe di Calore, Zona Pompe di Spillamento, Zona Produttore di Vapore, ecc..	n.	1	€ 5.000,00		€ 5.000,00
G) Spese di Trasporto (si applica sulle voci: A + B)	n.	5%			€ 2.450,00
H) Smontaggio dell'esistente e non funzionante G.F.-Chiller e gruppo UTA, compreso l'onere del trasporto					

a discarica e smaltimento, nonché il montaggio delle nuove apparecchiature di analoga potenza, anche con l'uso di idonea gru, ed opere di raccordo-adeguamento e modifica dell'impianto esistente, ivi compresa ogni opera accessoria e magistero di varia natura per dare il tutto funzionante ed a perfetta regola d'arte - tutto incluso e niente escluso..

n. 1 € 2.500,00 € 2.500,00

Somma l'importo netto dei lavori		€	77.050,00
A detrarre l'importo per Oneri della Sicurezza		€	2.696,75
(SU TALE IMPORTO DOVRA' EFFETTUARSI L'OFFERTA DI RIBASSO)			
Resta l'importo a base d'asta		€	74.353,25
A sommare l'importo per O.d.S. (non soggetti a ribasso)		€	2.696,75
Somma l'importo lordo dei lavori		€	77.050,00
Importo per IVA		€	16.951,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€	94.001,00

NOTE:

Le opere verranno realizzate entro il tempo fissato di durata lavori pari a giorni 45 dalla comunicazione formale di aggiudicazione dell'intervento.
 E' compresa la garanzia di fabbrica di 24 mesi dal rilascio della certificazione di regolare esecuzione dell'intervento su tutte le apparecchiature installate e l'omologazione/certificazione di tutti i prodotti posti in opera.

Palermo, li _____
LA DITTA