

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
SERVIZIO TECNICO

PROGETTO : Lavori di risanamento e impermeabilizzazione
delle coperture della Chiesa interna al Presidio Ospedaliero
"V. Cervello"

ELABORATO

ANALISI DEI PREZZI

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- ELABORATI GRAFICI
- COMPUTO METRICO
- ANALISI PREZZI
- ELENCO PREZZI
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IL PROGETTISTA
(Arch. Liborio Sutera)



COLLABORATORI ED OPERATORI CAD



IL R.U.P.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Coll. Tecnico Prof.le
Geom. G. ppe Monteleone



IL DIRETTORE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
(ing. Vincenzo Di Rosa)



IL COMMISSARIO
(Dott. Maurizio Aricò)

Revisione:
Febbraio 2017

SCALA:

TITOLO

N° TAVOLA


ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di risanamento e impermeabilizzazione delle coperture della Chiesa interna al Presidio Ospedaliero "V. Cervello"


COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti V. Sofia - V. Cervello" - PALERMO

Palermo, 27/02/2018

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Liborio Sutera



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe Monteleone



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AP_01	Fornitura e posa in opera di Schermo Freno, composto da uno strato protettivo superiore idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV, Film funzionale in PP, impermeabile e leggermente ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [sch. fren.] Schermo freno al vapore impermeabile all'acqua e all'aria a ... m2 (E) [nastro ades.] Nastro adesivo universale in polietilene con rinforzo retina ... m (E) [OP.2] Operaio qualificato 2° Livello ore	1,500 2,000 0,250	1,80 0,70 25,06	2,70 1,40 6,27	MT MT MDO
	Sommano euro			10,37	
	Spese Generali 14.00% * (10.37) euro			1,45	
	Sommano euro			11,82	
	Utili Impresa 10% * (11.82) euro			1,18	
	T O T A L E euro / m2			13,00	
Nr. 2 AP_02	Pulitura di superfici verticali e/o orizzontali intonacate, in pietra o in laterizio mediante l'impiego di idropulitrice o sabbatrice con pressione pari a 20 - 30 ate con idrogetto di acqua e sabbia micronizzata e impiego di spazzole rotanti. E L E M E N T I: (E) [nolo idro] noleggio di idropulitrice o sabbatrice con pressione pari a ... h (E) [OP.2] Operaio qualificato 2° Livello ore	0,350 0,310	14,00 25,06	4,90 7,77	--- MDO
	Sommano euro			12,67	
	Spese Generali 14.00% * (12.67) euro			1,77	
	Sommano euro			14,44	
	Utili Impresa 10% * (14.44) euro			1,44	
	T O T A L E euro / m2			15,88	
Nr. 3 AP_03	Spicconatura accurata d'intonaci interni, mediante asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non è da asportare così come d ... carico sui mezzi di trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare la demolizione in sito a perfetta regola d'arte E L E M E N T I: (E) [OP.2] Operaio qualificato 2° Livello ore	0,530	25,06	13,28	MDO
	Sommano euro			13,28	
	Spese Generali 14.00% * (13.28) euro			1,86	
	Sommano euro			15,14	
	Utili Impresa 10% * (15.14) euro			1,51	
	T O T A L E euro / m2			16,65	
Nr. 4 AP_04	Tinteggiatura di pareti, volte e soffitti, sia all'interno che all'esterno, su intonaci di pura calce naturale non additi vati come da prescrizione della Soprintendenza ai BB.CC.A ... U sec. norm. ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce con MU iniziale di (10,6) e priva di parti organiche. E L E M E N T I: (E) [OP.2] Operaio qualificato 2° Livello ore	0,337	25,06	8,45	MDO
	Sommano euro			8,45	
	Spese Generali 14.00% * (8.45) euro			1,18	
	Sommano euro			9,63	
	Utili Impresa 10% * (9.63) euro			0,96	
	A R I P O R T A R E			10,59	

